

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โรงเรียนพิศุ ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 7 ซ.เทพสตรี 2 ต.ทะเลชุมพร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 2866/2568				
เมื่อวันที่	13	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานชุดดินฐานรากและถล่มดิน	100.00	ลบ.ม.			142.00	14,200.00	14,200.00	
	1.1.2 งานทรายอัดแน่นรองก้นฐานราก	3.00	ลบ.ม.	551.40	1,654.20	104.00	312.00	1,966.20	
	1.1.3 งานคอนกรีตหยาบรองก้นฐานราก	2.50	ลบ.ม.	1,634.00	4,085.00	426.00	1,065.00	5,150.00	
	1.1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต (100%)	244.00	ตร.ม.			139.00	33,916.00	33,916.00	
	- ไม้แบบ (80%)	195.00	ตร.ม.	300.00	58,500.00			58,500.00	
	- ไม้คร่าว (30% ของไม้แบบ)	58.50	ลบ.ฟ.	300.00	17,550.00			17,550.00	
	- ไม้ค้ำยัน	68.00	ต้น	65.00	4,420.00			4,420.00	
	- ตะปู	61.00	กก.	46.73	2,850.53			2,850.53	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	500.00	กก.	24.87	12,435.00	4.40	2,200.00	14,635.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 12 มม.	920.00	กก.	24.46	22,503.20	3.60	3,312.00	25,815.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 30 ศก. 16 มม.	1,190.00	กก.	23.39	27,834.10	3.60	4,284.00	32,118.10	
	- ลวดผูกเหล็ก	78.00	กก.	46.73	3,644.94			3,644.94	


Sall D
ผู้ควบคุม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บพืช ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพบุรี เลขที่ 7 ซ.เทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองพบุรี จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ 36/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดพบุรีที่ 2866/2568


เมื่อวันที่ 13

เดือน เดือน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 6 มม. @ 0.25 ม.	218.00	ตร.ม.	45.93	10,012.74	5.00	1,090.00	11,102.74	
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด ศก. 4 มม. @ 0.15 ม.	51.00	ตร.ม.	34.64	1,766.64	5.00	255.00	2,021.64	
	1.1.6 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)	57.00	ลบ.ม.	2,392.52	136,373.64	419.00	23,883.00	160,256.64	
	1.1.7 งานทรายอัดแน่นใต้พื้น ค.ส.ล.	80.00	ลบ.ม.	551.40	44,112.00	112.00	8,960.00	53,072.00	
	1.1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1,782.00	กก.	22.18	39,524.76			39,524.76	
	- เหล็กกลม ศก. 2 1/2" หน้า 3.2 มม.	900.00	กก.	23.39	21,051.00			21,051.00	
	- เหล็กกลม ศก. 2" หน้า 3.2 มม.	894.96	กก.	23.52	21,049.46			21,049.46	
	- เหล็กกลม ศก. 1" หน้า 2.3 มม.	518.40	กก.	20.08	10,409.47			10,409.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	110.96	กก.	24.87	2,759.58			2,759.58	
	- ชูตแผ่นเหล็กหัวเสา	12.00	ชุด	214.00	2,568.00			2,568.00	
	- ลวดตาข่ายขึ้นรูปด้วยการเชื่อมแบบตาสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1/2"	35.00	ตร.ม.	40.00	1,400.00			1,400.00	
	- ทาสีกันสนิม	240.00	ตร.ม.	46.00	11,040.00	35.00	8,400.00	19,440.00	
	1.1.9 งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกทุกชนิด								
	ได้ฐานราก วิธี BORING TEST	1.00	จุด	14,000.00	14,000.00			14,000.00	วัสดุและแรงงาน
	รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม				471,544.26		101,877.00	573,421.26	

 S. S. S.  

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บพืช ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เลขที่ 7 ซ.เทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ 36/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 2866/2568

เมื่อวันที่ 13

เดือน เดือน

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานมุงหลังคา								
	- แผ่น Metal Sheet สีอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. มีฉนวน PE	280.00	ตร.ม.	265.00	74,200.00	70.00	19,600.00	93,800.00	
	- แผ่นโปร่งแสง สีขาวใส หรือสีขาวขุ่น	14.00	ตร.ม.	400.00	5,600.00	70.00	980.00	6,580.00	
	- ครอบ Metal Sheet	20.00	เมตร	120.00	2,400.00	50.00	1,000.00	3,400.00	
	- อุปกรณ์ยึด Metal Sheet	560.00	ชุด	4.00	2,240.00			2,240.00	
	- เชิงชายแผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม. (ปีด T3)	14.00	ตร.ม.	100.00	1,400.00			1,400.00	
	- ปิดลอนไม้เทียม 6" (T3)	40.00	เมตร	75.00	3,000.00	45.00	1,800.00	4,800.00	
1.2.2	งานผนัง								
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกทึบ	35.00	ตร.ม.	115.00	4,025.00	84.00	2,940.00	6,965.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกทึบเจาะร่อง	151.00	ตร.ม.	115.00	17,365.00	94.00	14,194.00	31,559.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกกันฝน	20.00	ตร.ม.	240.00	4,800.00	106.00	2,120.00	6,920.00	
	- ผนังลาดตาข่ายทับผนังคอนกรีตบล็อกกันฝนและโครง	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	30.00	600.00	2,600.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	70.00	ตร.ม.	95.00	6,650.00	87.00	6,090.00	12,740.00	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	163.00	ตร.ม.	95.00	15,485.00	105.00	17,115.00	32,600.00	
1.2.3	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ 10 x 20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เลขที่ 7 ซ.เทพสตรี 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

แบบเลขที่ 36/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 2866/2568

เมื่อวันที่ 13

เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	- งานพื้นผิวขัดเรียบสีเส้นลายกำแพงปลา	17.00	ตร.ม.	115.00	1,955.00	45.00	765.00	2,720.00	
	- งานพื้นผิวขัดเรียบ	51.00	ตร.ม.	115.00	5,865.00	30.00	1,530.00	7,395.00	
	- งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	200.00	ตร.ม.	119.00	23,800.00	40.00	8,000.00	31,800.00	
1.2.4	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D 1	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00			50,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- W 1	4.00	ชุด	5,500.00	22,000.00			22,000.00	วัสดุและแรงงาน
1.2.5	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติก ชนิดทาภายใน	267.00	ตร.ม.	46.00	12,282.00	30.00	8,010.00	20,292.00	
	- งานทาสีพลาสติก ชนิดทาภายนอก	310.00	ตร.ม.	48.00	14,880.00	34.00	10,540.00	25,420.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	506.00	ตร.ม.	63.00	31,878.00	38.00	19,228.00	51,106.00	
1.2.6	งานแป้นดัดเหล็ก								
	- งานป้ายชื่ออาคาร (พลาสติก)	1.00	ป้าย	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
รวมราคางานสถาปัตยกรรม					305,325.00		115,012.00	420,337.00	

หน้า : ๑๕๕

[illegible]

Samuel