

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

แบบ พร.1 (ก) พร.2 (ก) และ พร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ จำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 งานอาคาร	7,178,658.41	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ	412,784.60	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	14,445.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	7,605,888.01	
	ราคากลาง	7,605,888.01	
	ราคากลาง (- : เจ็ดล้านหกแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์ : -)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายคณิน วงศ์รัตน์ศิลป์)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสนธิยา คະชาทอง)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวพัชนี เกษมนนกิจ)

กรรมการ

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด**

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

- เพื่อให้ทราบข้อมูลความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน ณ ที่จุดก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง
- เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาโครงสร้างสิ่งก่อสร้างให้มีความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรง ณ ที่จุดก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง


2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุก ของพื้นดิน วิธี BORING TEST จำนวน 1 จุด	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.07	(สำหรับรายการที่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)
	ค่าใช้จ่ายรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,445.00	(สำหรับรายการที่มีค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายคณิน วงศารัตนศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสนธิยา คชะทอง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพชนี เกษมนนกิจ)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา [ค่าครองชีพจัดซื้อ]

งานหรือกลุ่มงาน ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8

เดือน

กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครองชีพ		ค่าติดตั้ง		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง								
	1.5.1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้ง								
	- ขนาด 18,000 บีทียู	3.00	ชุด	20,000.00	60,000.00			60,000.00	วัสดุและแรงงาน
	- ขนาด 24,000 บีทียู	14.00	ชุด	23,270.00	325,780.00			325,780.00	วัสดุและแรงงาน
	รวมราคาลำดับที่ 1				385,780.00			385,780.00	



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

10

แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	2,348,160.68	1.2996	3,051,669.62	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	2,186,494.87	1.2996	2,841,568.73	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	147,125.00	1.2996	191,203.65	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	817,524.00	1.2996	1,062,454.19	
1.5	งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ ลิฟต์โดยสาร	24,440.00	1.2996	31,762.22	
	และงานระบบพิเศษอื่นๆ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง

7,178,658.41

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน

-

ตร.ม. เฉลี่ย

-

บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคณิน วงศาธิตันศิลป์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสนธยา คชะทอง)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวพชนี เกษมน่งกิจ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานคู่สี่ตัวจังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสำนักงานคู่สี่ตัวจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานชุดดินฐานรากและถมดิน	80.00	ลบ.ม.			153.00	12,240.00	12,240.00	
	1.1.2 งานทรายหยาบอัดแน่นรองชั้นฐานรากและใต้พื้น	20.00	ลบ.ม.	579.00	11,580.00	121.00	2,420.00	14,000.00	
	1.1.3 งานคอนกรีตหยาบรองชั้นฐานราก	5.00	ลบ.ม.	1,832.00	9,160.00	427.00	2,135.00	11,295.00	
	1.1.4 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร. รูปตัวเอ 0.26x0.26x12.00 ม.	62.00	ต้น	2,650.00	164,300.00	780.00	48,360.00	212,660.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	62.00	ต้น			236.00	14,632.00	14,632.00	
	1.1.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	870.00	ตร.ม.	485.00	421,950.00	163.00	141,810.00	563,760.00	
	- ไม้ค้ำยัน	650.00	ต้น	65.00	42,250.00			42,250.00	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 6 มม.	1,690.00	กก.	22.33	37,737.70	4.90	8,281.00	46,018.70	
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ SR 24 ศก. 9 มม.	915.00	กก.	22.00	20,130.00	4.90	4,483.50	24,613.50	
	- เหล็กเสริมกลมข้ออ้อย SD 40 ศก. 12 มม.	1,090.00	กก.	22.78	24,830.20	3.90	4,251.00	29,081.20	
	- เหล็กเสริมกลมข้ออ้อย SD 40 ศก. 16 มม.	6,040.00	กก.	21.89	132,215.60	3.90	23,556.00	155,771.60	
	- เหล็กเสริมกลมข้ออ้อย SD 40 ศก. 20 มม.	1,085.00	กก.	19.73	21,407.05	3.90	4,231.50	25,638.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

95

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก H-BEAM 300x300x10x15 มม. (นบ. 94 กก./ม.)	2,368.00	กก.	27.50	65,120.00	12.00	28,416.00	93,536.00	
	- เหล็ก Wire mesh ศก. 4 มม. @ 0.20 #	430.00	ตร.ม.	29.75	12,792.50	6.00	2,580.00	15,372.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	320.00	กก.	46.73	14,953.60			14,953.60	
1.1.7	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์ 240 ksc	210.00	ลบ.ม.	2,794.00	586,740.00	581.00	122,010.00	708,750.00	
1.1.8	งานพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป	430.00	ตร.ม.	288.00	123,840.00	26.00	11,180.00	135,020.00	
1.1.9	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็ก C-125 x 50 x 20 x 3.2 มม. (36.78 กก./ท่อน)	4,340.04	กก.	20.81	90,316.23	12.00	52,080.48	142,396.71	
	- เหล็กวงน้ำ -150 x 75 x 6.5 x 10 มม. (18.60 กก./ท่อน)	372.00	กก.	162.31	60,379.32	12.00	4,464.00	64,843.32	
	- เหล็กแปะสำเร็จรูปหนา 0.55 มม.	248.00	ท่อน	86.00	21,328.00			21,328.00	
รวมราคางานโครงสร้างวิศวกรรม					1,861,030.20		487,130.48	2,348,160.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานสุสัสวีจังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานสุสัสวีจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์โฌเมเนีย (เลือกสีภายหลัง)	3,780.00	แผ่น	14.02	52,995.60	7.00	26,460.00	79,455.60	
	- ครอบสัณกรระเบียง	186.00	ครอบ	38.79	7,214.94	7.00	1,302.00	8,516.94	
	- ครอบข้างกระเบียง	55.00	ครอบ	42.06	2,313.30	7.00	385.00	2,698.30	
	- ครอบสันทางมน	8.00	ครอบ	43.00	344.00	7.00	56.00	400.00	
	- ครอบสันปิดจั่ว	3.00	ครอบ	57.01	171.03	7.00	21.00	192.03	
	- ครอบสัน 3 ทาง	2.00	ครอบ	48.00	96.00	7.00	14.00	110.00	
	- เชิงชายไม้สำหรับรูป แบบ 2 in 1	95.00	เมตร	128.00	12,160.00	70.00	6,650.00	18,810.00	
	- รางน้ำสังกะสีพิเศษสำหรับ	22.00	เมตร	250.00	5,500.00	25.00	550.00	6,050.00	
	- ผนังปิดจั่วสำหรับโครงสร้าง หน้า 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก	7.00	ตร.ม.	380.00	2,660.00	250.00	1,750.00	4,410.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็ก	450.00	ตร.ม.	245.00	110,250.00	77.00	34,650.00	144,900.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. โครงคร่าวเหล็ก	45.00	ตร.ม.	273.00	12,285.00	77.00	3,465.00	15,750.00	ขั้นขึ้น
	- ฝ้าเพดานสำหรับโครงสร้าง หน้า 6 มม.โครงคร่าวเหล็ก	105.00	ตร.ม.	255.00	26,775.00	77.00	8,085.00	34,860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานสี่ตึกจังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานสี่ตึกจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.3	งานผนังก่อด้วยอิฐก่อ								
	- ผนังก่อมวลเบา 7 ซม.	640.00	ตร.ม.	188.00	120,320.00	65.00	41,600.00	161,920.00	
	- คานทับหลังและเสาเอ็น	530.00	เมตร	171.00	90,630.00	51.00	27,030.00	117,660.00	
1.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	170.00	ตร.ม.	495.00	84,150.00	228.00	38,760.00	122,910.00	เลือกสีภายหลัง
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบ 4"x4"	5.00	ตร.ม.	420.00	2,100.00	197.00	985.00	3,085.00	
	- ผนังผิวลัดปูแปดหน้าเรียบ	86.00	ตร.ม.	107.00	9,202.00	123.00	10,578.00	19,780.00	
	- บัวสำเร็จรูป ขนาด 5x15 ซม.	234.00	เมตร	65.00	15,210.00	30.00	7,020.00	22,230.00	
1.2.5	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	115.00	ตร.ม.	38.00	4,370.00	96.00	11,040.00	15,410.00	
	- งานฉาบปูนเรียบภายในนอก	1,280.00	ตร.ม.	38.00	48,640.00	109.00	139,520.00	188,160.00	
1.2.6	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	450.00	ตร.ม.	495.00	222,750.00	228.00	102,600.00	325,350.00	เลือกสีภายหลัง
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม. ผิวกันลื่น	45.00	ตร.ม.	540.00	24,300.00	228.00	10,260.00	34,560.00	เลือกสีภายหลัง
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	90.00	ตร.ม.			41.00	3,690.00	3,690.00	
	- บัวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ สูง 0.10 เมตร	45.00	เมตร	80.00	3,600.00	41.00	1,845.00	5,445.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย  

เมื่อวันที่ 8

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.7	งานประติมากรรม-หน้าต่าง								
	- ประตู 1	1.00	ชุด	21,275.00	21,275.00			21,275.00	
	- ประตู 2	4.00	ชุด	9,700.00	38,800.00			38,800.00	
	- ประตู 3	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00			9,000.00	
	- ประตู 4	4.00	ชุด	5,300.00	21,200.00			21,200.00	
	- ประตู 5	3.00	ชุด	4,450.00	13,350.00			13,350.00	
	- หน้าต่าง 1	26.00	ชุด	6,100.00	158,600.00			158,600.00	
	- หน้าต่าง 2	6.00	ชุด	5,600.00	33,600.00			33,600.00	
	- หน้าต่าง 3	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00			4,400.00	
	- หน้าต่าง 4	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
1.2.8	งานบันได								
	- งานพื้นผิวการเบี่ยงแกรนิตโต้	23.00	ตร.ม.	520.00	11,960.00	228.00	5,244.00	17,204.00	
	- งานฉาบปูนโดยลูนีเยรมีแลกับกลื่น 2 นิ้ว	40.00	เมตร	200.00	8,000.00	44.00	1,760.00	9,760.00	
	- งานราวบันไดสเตนเลส	14.00	เมตร	1,950.00	27,300.00			27,300.00	วัสดุและแรงงาน
	- งานบัวเชิงผนังการเบี่ยงแกรนิตโต้	25.00	เมตร	80.00	2,000.00	41.00	1,025.00	3,025.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบนชนิดหม้อน้ำ	10.00	ชุด	4,850.00	48,500.00	461.00	4,610.00	53,110.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	461.00	1,844.00	10,244.00	
	- สายชำระ	10.00	ชุด	300.00	3,000.00	50.00	500.00	3,500.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบฝักบัวพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,500.00	21,000.00	461.00	2,766.00	23,766.00	
	- ที่ใส่สบู่เหลว	4.00	ชุด	370.00	1,480.00	123.00	492.00	1,972.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระแบบม้วนใหญ่	14.00	ชุด	390.00	5,460.00	123.00	1,722.00	7,182.00	
	- ขอแขวนผ้าสำเร็จรูป	10.00	ชุด	180.00	1,800.00	133.00	1,330.00	3,130.00	
	- กระจากงากรอบอลูมิเนียมความยาวเท่าเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	1,800.00	7,200.00	300.00	1,200.00	8,400.00	
	- ก๊อกน้ำเดี่ยวใต้เคาน์เตอร์	4.00	ชุด	102.00	408.00	50.00	200.00	608.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้งพื้นชนิดกึ่งกลิ้ง 2"	10.00	ชุด	150.00	1,500.00	77.00	770.00	2,270.00	
	- ประตูและผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	10.00	ชุด	11,000.00	110,000.00	800.00	8,000.00	118,000.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	174.00	696.00	3,496.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ยาว 1.30 ม.	2.00	ชุด	4,400.00	8,800.00	3,000.00	6,000.00	14,800.00	
	- งานเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ยาว 1.90 ม.	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	3,000.00	6,000.00	19,000.00	
	- สติ๊กเกอร์ลวดลาย 3 ทาง	10.00	ชุด	120.00	1,200.00	50.00	500.00	1,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานคู่สิตวิจิตรจังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานคู่สิตวิจิตรจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมคู่สิตวิ สำนักงานคู่สิตวิจังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

Sa

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สติอปวาล์วแบบ 2 ทาง	8.00	ชุด	80.00	640.00	50.00	400.00	1,040.00	
	1.2.10 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% ภายนอกและภายใน	1,350.00	ตร.ม.	40.00	54,000.00	35.00	47,250.00	101,250.00	
	- งานทาสีน้ำพลาสติค ชนิดทาฝ้าเพดาน	600.00	ตร.ม.	40.00	24,000.00	31.00	18,600.00	42,600.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	340.00	ตร.ม.	70.00	23,800.00	39.00	13,260.00	37,060.00	
	1.2.11 งานแปดตลิต								
	- ตราสัญลักษณ์กรมคู่สิตวิและบ้านสำนักงานฯ	1.00	งาน	35,000.00	35,000.00			35,000.00	วัสดุและแรงงาน
	รวมราคางานสถาปัตยกรรม				1,584,009.87		602,485.00	2,186,494.87	
1.3	งานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร								
	1.3.1.1 งานท่อ (PVC. ชั้นคุณภาพ 8.5) ท่อโศโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ								
	- DIA 1 1/2"	10.00	ท่อน	97.00	970.00	28.00	280.00	1,250.00	
	- DIA 2"	10.00	ท่อน	152.00	1,520.00	45.00	450.00	1,970.00	
	- DIA 4"	10.00	ท่อน	534.00	5,340.00	160.00	1,600.00	6,940.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำหรับห้องน้ำขนาด 3,000 ลิตร	1.00	ถัง	17,450.00	17,450.00	3,300.00	3,300.00	20,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

Handwritten signature and stamp

เมื่อวันที่

8

เดือน กันยายน

ปี 2569

หน้า 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.30 เมตร	70.00	เมตร	380.00	26,600.00	180.00	12,600.00	39,200.00	
	- บ่อพัก ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด	13.00	บ่อ	1,125.00	14,625.00	150.00	1,950.00	16,575.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานระบบน้ำทิ้ง	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	1.3.1.2 งานท่อ (PVC. ชั้นคุณภาพ 13.5) ท่อน้ำดี								
	- DIA 1"	10.00	ท่อน	85.00	850.00	25.00	250.00	1,100.00	
	- DIA 3/4"	10.00	ท่อน	54.00	540.00	16.00	160.00	700.00	
	- มิเตอร์น้ำ	1.00	ชุด	870.00	870.00	205.00	205.00	1,075.00	
	- ประตูน้ำเมนก่อนต่อเข้าอาคาร	1.00	ชุด	860.00	860.00	205.00	205.00	1,065.00	
	- ถังเก็บน้ำความจุ้นน้อยกว่า 2,000 ลิตร	2.00	ถัง	7,500.00	15,000.00	800.00	1,600.00	16,600.00	
	- บั๊บน้ำอัตโนมัติขนาด 350 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามแบบ	1.00	ชุด	9,100.00	9,100.00	900.00	900.00	10,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบงานระบบน้ำดี	1.00	รวม	9,000.00	9,000.00	900.00	900.00	9,900.00	
	รวมราคางานระบบประปา สุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย				117,725.00		29,400.00	147,125.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	1.4.1 โค้มไฟฟ้าตามตะแกรงลือลิมิเนียงสะท้อนแสง	112.00	ชุด	1,180.00	132,160.00	150.00	16,800.00	148,960.00	
	ชนิดฝังเพดาน หลอด LED T8 ขนาด 2x18 วัตต์								
	1.4.2 โค้มไฟฟ้าวอลล์ LED ขนาด 6 นิ้ว 13 วัตต์	37.00	ชุด	185.00	6,845.00	118.00	4,366.00	11,211.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

แบบเลขที่ 2/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.3	โคมไฟติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 20x25x12 ซม LED 13 วัตต์	13.00	ชุด	390.00	5,070.00	169.00	2,197.00	7,267.00	
1.4.4	เต้ารับปลั๊กฝังผนัง 2 ปลั๊ก 16A220V	65.00	ชุด	245.00	15,925.00	92.00	5,980.00	21,905.00	
	มีกราวด์พร้อมมานมรลัย								
1.4.5	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 220-250V ฝังผนัง	37.00	ชุด	95.00	3,515.00	82.00	3,034.00	6,549.00	
1.4.6	สวิตช์ไฟฟ้าชนิดสองทาง 16A 250V ฝังผนัง	2.00	ชุด	125.00	250.00	92.00	184.00	434.00	
1.4.7	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 220-250V	2.00	ชุด	330.00	660.00	82.00	164.00	824.00	
	ฝังผนัง+ฝาพลาสติกกันน้ำสำหรับปลั๊ก								
1.4.8	เต้ารับสายโทรศัพท์ 4สาย/6สาย	5.00	ชุด	590.00	2,950.00	92.00	460.00	3,410.00	
1.4.9	เต้ารับระบบ LAN	5.00	ชุด	450.00	2,250.00	92.00	460.00	2,710.00	
1.4.10	ตู้รวมสายโทรศัพท์ของอาคาร (PABX)	2.00	ชุด	8,500.00	17,000.00	1,500.00	3,000.00	20,000.00	
1.4.11	ตู้รวมสายโทรศัพท์ในแต่ละชั้น (TB)	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	800.00	1,600.00	14,600.00	
1.4.12	ตู้ควบคุมไฟฟ้ากล่องเหล็กแต่ละชั้น 3 เฟส 100A 24 ช่อง	2.00	ชุด	9,877.00	19,754.00	1,200.00	2,400.00	22,154.00	
1.4.13	ตู้เมนควบคุมไฟฟ้าเมนใหญ่ของอาคาร พร้อมการเชื่อมต่อ	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	8,000.00	8,000.00	43,000.00	
1.4.14	สายไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- งานเดินสายไฟฟ้าในท่อ P.V.C. พร้อมอุปกรณ์	1.00	รวม	380,000.00	380,000.00	115,000.00	115,000.00	495,000.00	
	- งานเดินสายโทรศัพท์ในท่อ P.V.C. พร้อมอุปกรณ์	1.00	รวม	15,000.00	15,000.00	4,500.00	4,500.00	19,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา [คำนวณต้นทุน]


งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารสำนักงานผู้สื่อข่าวจังหวัดลพบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบ้านป่าสักวังวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



เมื่อวันที่

8

เดือน กันยายน

พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคางานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				649,379.00		168,145.00	817,524.00	
1.5	งานระบบปรับอากาศ ระบบอากาศ ลิฟต์โดยสาร และงานระบบพิเศษอื่นๆ								
	1.5.1 พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมดูดอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 8"	4.00	ชุด	1,300.00	5,200.00	410.00	1,640.00	6,840.00	
	(พร้อมท่อดูดอากาศ)								
	- พัดลมดูดอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 8"	6.00	ชุด	1,140.00	6,840.00	410.00	2,460.00	9,300.00	
	(ไม่มีท่อดูดอากาศ)								
	- พัดลมดูดอากาศชนิดติดตั้ง ขนาด 8"	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	410.00	2,050.00	8,300.00	
	(กรอบอลูมิเนียมสีดำ)								
	รวมราคางานระบบปรับอากาศ ระบบอากาศ ลิฟต์โดยสาร และงานระบบพิเศษอื่นๆ				18,290.00		6,150.00	24,440.00	